



ENERGOTRADING, s.r.o.

Mlynská 1483/93
093 01, Vranov nad Topľou
Slovenská republika

ZMLUVA O DIELO č. 3/2014

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Strážske
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Telefón:
Fax:
E – mail:

Mesto Strážske
Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta Strážske
00325813
2020742592
VÚB, a.s., pobočka Strážske
SK75 0200 00000000 33028552
SUBASKBX
+421 566491431
+421 566477275
strazske@strazske.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:

ENERGOTRADING, s.r.o.
ul. Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou
Peter Spusta

Ing. František Kačmár
Ing. František Kačmár
SLSP, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
SK0409000000000561900658
GIBASKBX
43844456
2022504550
SK2022504550

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 19418/P

Čl. 2

Premet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby

„Stavebné úpravy kultúrno-spoločenský objekt“

zhotoviteľom pre objednávateľa.

Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť B.1 Opis zákazky a je prílohou č.3 tejto zmluvy o dielo.



- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - b) projektovej dokumentácie stavby
 - c) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa
 - d) ohlásenia udržiavacích prác
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
 - 3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **po schválení finančných prostriedkov na mestskom zastupiteľstve v Strážskom**
- Termín ukončenia: **do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto



zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
Cena diela je:
Cena bez DPH 33 235,00 DPH 20 % 6 647,00 Cena vrátane DPH 39 882,00
Celková cena diela je 39 882,00 EUR
Slovom: Tridsaťdeväťtisíc EUR
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod..
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť mesačne do sumy 25 000,00 € schválených MsZ, ďalšie faktúry po schválení finančných prostriedkov na MsZ, najneskôr 31.5.2015.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,

- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.4 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.8 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní od schválenia finančných prostriedkov MsZ, najneskôr do 31.5.2015.
- 6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 1.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 1.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je mesiacov (**min. 60 mesiacov**) a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 1.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 1.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť




vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 1.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
 - 1.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
 - 1.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
 - a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné



- škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

Čl. 9


Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenj časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dni sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré



ENERGOTRADING, s.r.o.

Mlynská 1483/93
093 01, Vranov nad Topľou
Slovenská republika

- bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

Vo Vranove n. T. dňa 15.5.2014

ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93 ©
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 456, IČ DPH: SK2022504550

zhotoviteľ

V Strážskom dňa *2.6.2014*

objednávateľ
Ing. Vladimír Dunajčák

 MESTO
STRÁŽSKE

-1-

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom					
JKSO : Miesto: Zmluva č. Dňa: . . .					
Odberateľ: Mesto Strážske		IČO: 00325813		DIČ: 2020742592	
IČ DPH :					
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456		DIČ: 2022504550	
09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93 IČ DPH : SK2022504550					
Projektant:		IČO:		DIČ:	
IČ DPH :					
1 M3 OP		39 882 EUR za M3 OP		1 M 39 882 EUR za M	
1 M2 ZP		39 882 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP		39 882 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	33 235,00		33 235,00	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	33 235,00		33 235,00	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 33 235,00	
Dátum:				22 DPH 20 % z: 33 235,00 6 647,00	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23: 39 882,00	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93 ②
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom					
Objekt :ASR					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	
				Dňa: . .	
Odberateľ: Mesto Strážske		IČO: 00325813		DIČ: 2020742592	
				IČ DPH :	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456		DIČ: 2022504550	
09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93				IČ DPH : SK2022504550	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		24 830 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		24 830 EUR za M2 ZP		24 830 EUR za M	
1 M2 UP		24 830 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV:	8 890,72	982,56	9 873,28	6 Práce nadčas
2	PSV:	5 222,99	5 595,05	10 818,04	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	14 113,71	6 577,61	20 691,32	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 20 691,32
Dátum:				22	DPH 20 % z: 20 691,32 4 138,26
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 24 829,58
	odberateľ, obstarávateľ:			F	Odpočet - prípočet
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:
Pečiatka:					ENERGOTRADING, s.r.o.
Podpis:					Mlynská 1483/93 ②
					093 01 Vranov nad Topľou
					IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550

Odberateľ: **Mesto Strážske**
 Dodávateľ: **Energotrading, s.r.o. Vranov n/T**
 Projektant:
 Stavba :**Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom**
 Objekt :**ASR**

JKSO :
 Dátum: . .
 Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 265,45	2 265,45		27,855	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	416,48	416,48		1,509	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 611,15	4 628,59	982,56	29,466	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 580,20	1 580,20		0,181	28,321
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 873,28	8 890,72	982,56	59,012	28,321
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	149,13	123,77	25,36	0,000	
71 - IZOLÁCIE	149,13	123,77	25,36	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske	1 132,02	847,31	284,71	0,716	
764 - Konštrukcie klampiarske	1 194,07	982,39	211,68	0,317	
766 - Konštrukcie stolárske	471,76	164,49	307,27	0,259	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 340,75	46,75	2 294,00	0,133	
76 - KONŠTRUKCIE	5 138,60	2 040,94	3 097,66	1,425	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 172,50	1 331,39	1 841,11	12,721	
77 - PODLAHY	3 172,50	1 331,39	1 841,11	12,721	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 168,44	537,52	630,92	3,363	
783 - Nátery	981,02	981,02		0,057	
784 - Maľby	208,35	208,35		0,021	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 357,81	1 726,89	630,92	3,442	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 818,04	5 222,99	5 595,05	17,590	
Za rozpočet celkom :	20 691,32	14 113,71	6 577,61	76,602	28,321

Odberateľ: Mesto Strážske
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
 Objekt :ASR

ENERGOTRADING, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akeikofvek hr. na maltu MVC	0,540	m3	127,04	68,60	20
2	011	31127-5512	Murivo z tváric PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	2,399	m3	112,62	270,18	20
3	011	31132-1311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C16/20	4,200	m3	76,29	320,42	20
4	011	31716-1111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	6,000	kus	9,78	58,68	20
5	011	31716-1112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	3,000	kus	11,20	33,60	20
6	011	31716-1116	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	18,35	18,35	20
7	011	34224-1162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	32,470	m2	21,80	707,85	20
8	011	34227-2630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	65,748	m2	13,18	866,56	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 344,24			2 344,24	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	011	41132-1313	Beton vencov zo železobetónu tr. C16/20	0,465	m3	74,69	34,73	20
10	011	41136-1221	Výstuž vencov 10216	0,127	t	1 023,55	129,99	20
11	011	41136-1721	Výstuž vencov 10425	0,218	t	989,19	215,64	20
12	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	6,218	m2	4,33	26,92	20
13	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	6,218	m2	1,48	9,20	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				416,48			416,48	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	014	61142-1331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	111,100	m2	3,00	333,30	20
15	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	209,540	m2	2,63	551,09	20
16	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	117,710	m2	6,52	767,47	20
17	014	62242-2321	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 20-30%	225,442	m2	3,21	723,67	20
18	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 2 mm	225,442	m2	7,57	1 706,60	20
19	014	62745-2641	Vyspravenie tehlového muriva stien komínov nad strechou	11,000	m2	2,66	29,26	20
20	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,830	m3	31,35	26,02	20
21	011	63245-1131	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladný hr. do 3 cm	8,300	m2	3,81	31,62	20
22	011	63245-2121	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 2 cm	111,100	m2	3,37	374,41	20
23	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	7,000	kus	4,98	34,86	20
24	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	3,000	kus	48,43	145,29	20
25	MAT	611 601560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 Prefa	3,000	kus	50,72	152,16	20
26	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	55,10	55,10	20
27	MAT	611 603500	Drevená zasklená stena 2000x2100 s posúvnymi dverami 900x2100.stena presklenená z 2/3	1,000	kus	461,37	461,37	20
28	011	64295-2440	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených nad 10 m2	1,000	kus	15,61	15,61	20
29	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	10,300	m	2,40	24,72	20
30	MAT	611 9A0107	Parapeta vnútorná šír.400 mm	10,300	m	9,69	99,81	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 532,36			5 532,36	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	220,000	m2	1,02	224,40	20
32	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	220,000	m2	0,72	158,40	20
33	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	220,000	m2	0,49	107,80	20
34	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	119,400	m2	1,53	182,68	20
35	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	13,640	m2	1,90	25,92	20
36	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	4,484	m3	13,92	62,42	20
37	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	3,000	kus	0,14	0,42	20
38	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,27	1,35	20
39	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,370	m2	3,76	5,15	20
40	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	9,910	m2	2,96	29,33	20
41	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	7,880	m2	3,57	28,13	20
42	013	97102-4681	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	6,860	m3	48,82	334,91	20
43	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,250	t	7,06	100,61	20
44	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14,250	t	0,22	3,14	20
45	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,250	t	5,93	84,50	20
46	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	32,000	t	7,22	231,04	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 580,20			1 580,20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 873,280			9 873,28		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
712 - Povlakové krytiny									
47	712	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	31,020	m2	3,99	123,77	20	
48	MAT	283 2D0205	Fólia paropriepustná Jutafol 120g SD 0,02m	34,742	m2	0,73	25,36	20	
712 - Povlakové krytiny spolu:				149,13			149,13		
762 - Konštrukcie tesárske									
49	762	76233-3110	Montáž krovvov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. do 120 cm2	32,400	m	4,38	141,91	20	
50	762	76233-3120	Montáž krovvov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	18,000	m	5,89	106,02	20	
51	762	76233-3130	Montáž krovvov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2	17,300	m	7,87	136,15	20	
52	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0.25 m2	31,020	m2	1,27	39,40	20	
53	MAT	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná	0,266	m3	279,43	74,33	20	
54	762	76234-2211	Montáž latovania do 60° rozpätie do 150 mm	31,020	m2	1,39	43,12	20	
55	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	1,500	m3	35,87	53,81	20	
56	MAT	605 121000	Stĺp drevený 150x150 v počte 4ks df.3,2m vrátane upevnenia v základe ocef.kotvami	0,288	m3	227,10	65,40	20	
57	MAT	605 143100	Krokva 80x150 v počte 9ks df.3,6m	0,389	m3	220,00	85,58	20	
58	MAT	605 143500	Trám 100x150 v počte 2ks df.9,0m	0,270	m3	220,00	59,40	20	
59	762	76243-1230	Dodávka + montáž sadrokartónu do WC	17,750	m2	18,05	320,39	20	
60	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,199	t	32,70	6,51	20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 132,02			1 132,02		
764 - Konštrukcie klampiarske									
61	764	76417-9112	Dodávka+montáž strešnej krytiny z poplast.plechu vrát.doplňk	31,020	m2	15,93	494,15	20	
62	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	60,000	m	5,10	306,00	20	
63	764	76441-0260	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 400	10,300	m	7,84	80,75	20	
64	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	16,000	m	5,91	94,56	20	
65	MAT	553 314180	Zárubňa oceľová CGU 70x197x11cm L	3,000	kus	24,70	74,10	20	
66	MAT	553 314200	Zárubňa oceľová CGU 80x197x11cm L	3,000	kus	24,50	73,50	20	
67	MAT	553 319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	3,000	kus	21,36	64,08	20	
68	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,210	t	33,01	6,93	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 194,07			1 194,07		
766 - Konštrukcie stolárske									
69	766	76642-1212	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	29,320	m2	5,61	164,49	20	
70	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	29,320	m2	10,48	307,27	20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				471,76			471,76		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
71	767	76761-2121	Montáž okien jednoduchých, dokončenie okov. krídel otvár. do 1,50 m2	4,000	kus	4,25	17,00	20	
72	MAT	611 4A0301	Okno plastové 1-krídl.SALAMANDER - OS - výš.600 x šír.600	2,000	kus	85,00	170,00	20	
73	MAT	611 4A0354	Okno plastové 1-krídl.SALAMANDER - S - výš.1100 x šír.900	1,000	kus	180,00	180,00	20	
74	MAT	611 4A0367	Okno plastové 1-krídl.SALAMANDER - OS - výš.1200 x šír.1200	1,000	kus	157,00	157,00	20	
75	767	76762-2120	Montáž okien zdvoj., dokončenie okovanie krídel otvárov. do 1,50 m2	1,000	kus	4,25	4,25	20	
76	MAT	611 4A0307	Okno plastové 1-krídl.SALAMANDER - OS - výš.600 x šír.1200	1,000	kus	136,00	136,00	20	
77	767	76762-2130	Montáž okien zdvoj., dokončenie okovanie krídel otvárov. do 2,50 m2	3,000	kus	4,25	12,75	20	
78	MAT	611 4A0523	Okno plastové 2-krídl.SALAMANDER - O,OS - výš.1200 x šír.1200 s nadsvetlíkom 600x1200	3,000	kus	260,00	780,00	20	
79	767	76762-2140	Montáž okien zdvoj., dokončenie okovanie krídel otvárov. do 3,50 m2	1,000	kus	4,25	4,25	20	
80	MAT	611 4A0610	Okno plastové 3-krídl.SALAMANDER - O,OS - výš.1200 x šír.2130 s pevným nadsvetlíkom 510x2130	1,000	kus	401,00	401,00	20	
81	767	76764-1120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvoikríd.	1,000	kus	8,50	8,50	20	
82	MAT	553 406550	Dvere vchodové 2000x1600 s nadsvetlíkom 700x1600	1,000	kus	470,00	470,00	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 340,75			2 340,75		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
83	771	77144-1019	Montáž sokl. rovných z obl. hutných alebo dlažieb keramických	81,650	m	1,88	153,50	20	
84	MAT	597 638100	Soklík v.100	8,328	m2	11,94	99,44	20	
85	771	77157-1110	Montáž podláh z dlaždíc keram. protisklzných	133,400	m2	8,18	1 091,21	20	
86	MAT	597 649000	Dlaždica keramická s protišmykovým povrchom	136,068	m2	12,80	1 741,67	20	
87	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	8,756	t	9,90	86,68	20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				3 172,50			3 172,50		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
88	771	78144-1017	Montáž obkladov vnút. a vonk.stien z obklad. hutných alebo keram. do malty	44,500	m2	11,46	509,97	20
89	MAT	597 656400	Obkladačky keramické	45,390	m2	13,90	630,92	20
90	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,783	t	9,90	27,55	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 168,44			1 168,44	
			783 - Nátery					
91	783	78310-1811	Odstránenie náterov starých oškrabaním	282,700	m2	0,39	110,25	20
92	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	282,700	m2	2,88	814,18	20
93	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	29,320	m2	1,93	56,59	20
			783 - Nátery spolu:	981,02			981,02	
			784 - Maľby					
94	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	117,710	m2	1,77	208,35	20
			784 - Maľby spolu:	208,35			208,35	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 818,04			10 818,04	
			Za rozpočet celkom	20 691,32			20 691,32	

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom					
Objekt :Bleskozvod					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	
				Dňa: . . .	
Odberateľ: Mesto Strážske		IČO: 00325813		DIČ: 2020742592	
				IČ DPH :	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456		DIČ: 2022504550	
09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93				IČ DPH : SK2022504550	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		1 517 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		1 517 EUR za M2 ZP		1 517 EUR za M	
1 M2 UP		1 517 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV:	24,68		24,68	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	258,67	980,59	1 239,26	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	283,35	980,59	1 263,94	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 263,94
Dátum:				22	DPH 20 % z: 1 263,94 252,79
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 516,73
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	
				ENERGOTRADING, s.r.o. Mlynská 1483/93 ② 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550	

Odberateľ: Mesto Strážske
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T
Projektant:
Stavba :Kulturnospoločenský objekt v Strážskom
Objekt :Bleskozvod

JKSO :
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	24,68	24,68			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24,68	24,68			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 239,26	258,67	980,59	0,115	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 239,26	258,67	980,59	0,115	
Za rozpočet celkom :	1 263,94	283,35	980,59	0,115	

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Projektant:

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom

Objekt :Bleskozvod

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,000	m3	12,34	24,68	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			24,68	EUR		24,68	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			24,68	EUR		24,68	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
2	3456501505	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FX 40, sivá D+M	24,000	m	2,03		48,72
3	345605K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 D+M	4,000	kus	6,88		27,52
4	3549040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R D+M	8,000	kus	3,48		27,84
5	3549040A23	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, bez prílohy (2xM8) D+M	12,000	kus	4,43		53,16
6	3549000A00	Drôt zvodový FeZn D8 D+M	27,200	kg	9,23		251,06
7	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10 D+M	7,450	kg	2,28		16,99
8	3549024A30	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery) D+M	40,000	kus	4,60		184,00
9	3549030A01	Tyč zvodová (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm D+M	2,000	kus	12,80		25,60
10	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) D+M	8,000	kus	4,96		39,68
11	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8) D+M	2,000	kus	3,43		6,86
12	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8) D+M	4,000	kus	4,69		18,76
13	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) D+M	4,000	kus	4,89		19,56
14	3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) D+M	8,000	kus	32,02		256,16
15	3549071A01	Štítok označovaci (FeZn) D+M	2,000	kus	2,34		4,68
16	210220458	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	2,000	m	0,62	1,24	
17	21328	Murárska výpomoc	15,000	%	1,62	24,30	
18	213280050	Podružný materiál	15,000	%	3,27	49,05	
19	213280060	PPV	15,000	%	3,92	58,80	
20	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	7,83	125,28	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			1 239,26	EUR		258,67	980,59
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 239,26	EUR		258,67	980,59
Za rozpočet celkom :			1 263,94	EUR		283,35	980,59

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom							
Objekt :ELI							
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: . .				
Odberateľ: Mesto Strážske	IČO: 00325813	DIČ: 2020742592	IČ DPH :				
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T 09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93	IČO: 43844456	DIČ: 2022504550	IČ DPH : SK2022504550				
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
1 M3 OP	3 303 EUR za M3 OP	1 M	3 303 EUR za M				
1 M2 ZP	3 303 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	3 303 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	1 185,01	1 567,62	2 752,63	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	1 185,01	1 567,62	2 752,63	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:		
	<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		2 752,63
Dátum:				22	DPH 20 % z:	2 752,63	550,53
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 303,16
				F	Odpočet - prípočet		
	<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		
Dátum:				Dátum:	ENERGOTRADING, s.r.o.		
Pečiatka:				Pečiatka:	Mlynská 1483/93 ②		
Podpis:				Podpis:	093 01 Vranov nad Topľou		
					IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550		

Odberateľ: Mesto Strážske
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T
Projektant:
Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
Objekt :ELI

JKSO :
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 752,63	1 185,01	1 567,62	0,244	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 752,63	1 185,01	1 567,62	0,244	
Za rozpočet celkom :	2 752,63	1 185,01	1 567,62	0,244	

Odberateľ: Mesto Strážske

Spracoval:

Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

JKSO :

Projektant:

Dátum: . .

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom

Objekt :ELI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	25,000	m	0,85	21,25	
2	345650D213	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGL 25, sivá	25,000	m	0,27		6,75
3	357000A031	Dodávka + montáž rozvodnice	1,000	kus	299,80		299,80
4	210010331	Montáž škatule 1-nás KP bez zapojenia, prístrojová	32,000	kus	1,83	58,56	
5	345600A000	Škatuľa KP prístrojová 1-nás :	32,000	kus	0,60		19,20
6	210010332	Montáž škatule 1-nás KR, lištová, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	15,000	kus	3,36	50,40	
7	345618D000	Škatuľa KR 68	15,000	kus	0,50		7,50
8	210050722	Svorka ZS 16 s uzenuhovacím páskom s kúpelni uložená pod omietku	4,000	kus	6,05	24,20	
9	210050722	Svorka ZS 16 s uzenuhovacím páskom s kúpelni uložená pod omietku	2,000	kus	6,05	12,10	
10	2861J2450	Svorka 65624 prúdová pre ALFe	4,000	kus	3,15		12,60
11	2861J2456	Svorka ZS 16 s uzemňov.páskou v kúpelni uložená pod omietku	2,000	kus	12,85		25,70
12	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	32,000	kus	0,54	17,28	
13	210110005	Demontáž spínač nastený jednopolový pre prostredier obyčajné	10,000	kus	0,54	5,40	
14	210110006	Demontáž šporakovej prípojky	1,000	kus	7,15	7,15	
15	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	2,000	kus	2,64	5,28	
16	345300T231	Spínač rad.1 Praktik 4FN 580 00.901, kompletný, biely	2,000	kus	3,00		6,00
17	345313T231	Prepínač rad.5 Praktik 4FN 580 02.901, kompletný, biely	6,000	kus	3,10		18,60
18	345324T231	Prepínač rad.6 Praktik 4FN 580 05.901, kompletný, biely	2,000	kus	2,36		4,72
19	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	6,000	kus	1,57	9,42	
20	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	2,000	kus	1,57	3,14	
21	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	1,000	kus	4,05	4,05	
22	345308A251	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, zapustená, kompletná, biela	1,000	kus	15,20		15,20
23	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	11,000	kus	3,63	39,93	
24	345410T201	Zásuvka 2-nás. Praktik 4FN 150 88.901, kompletná (bez oc) biela	11,000	kus	3,23		35,53
25	210111062	Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	1,000	kus	5,15	5,15	
26	210111153	Zásuvka priemys. CEE vrátane zapojenia typ CRG 16A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	3,71	3,71	
27	210200009	Montáž, svietidlo žiarovkové EL2	12,000	kus	3,85	46,20	
28	3473P0134	Žiarovka 40W E14 sv.čísra PH	12,000	kus	2,34		28,08
29	3473P0164	Žiarovka 100W E27 225V otrasuvzdorné	12,000	kus	3,26		39,12

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :ELI

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30	3481M00007	Svietidlo žiarovkové 2130311	12,000	kus	10,20		122,40
31	210200030	Montáž, svietidlo EL1	12,000	kus	3,41	40,92	
32	3481M00008	Svietidlo OSMONT IN- 12R5/242 1x100W	12,000	kus	25,00		300,00
33	210201039	Montáž, svietidlo žiarivkové EL5	3,000	kus	8,75	26,25	
34	3475O0341	Žiarivka L 36W/120cm	6,000	kus	6,32		37,92
35	3479O0003	Štartér Tesla 25-65W	6,000	kus	0,46		2,76
36	3482B00001	Svietidlo žiarivkové 2315843	3,000	kus	24,00		72,00
37	210201054	Montáž, svietidlo EL-3 so senzorom	2,000	kus	6,84	13,68	
38	3471O0008	Žiarovka sviečková CLAS B CL 40W 230V E14 10X10X1	4,000	kus	0,41		1,64
39	3482P00177	Svietidlo so senzorom	2,000	kus	81,00		162,00
40	210201058	Montáž, svietidlo žiarivkového EL-4	2,000	kus	8,81	17,62	
41	3474O0274	Žiarivka kompaktná FDD 13W	2,000	kus	5,60		11,20
42	3482B00009	Svietidlo žiarivkové ELMES MODUS SPC 118AL	2,000	kus	21,00		42,00
43	210800004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	30,000	m	0,39	11,70	
44	341011M025	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	30,000	m	0,65		19,50
45	210800101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	25,000	m	0,59	14,75	
46	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	150,000	m	0,59	88,50	
47	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	125,000	m	0,59	73,75	
48	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	40,000	m	0,60	24,00	
49	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	25,000	m	0,32		8,00
50	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	50,000	m	0,50		25,00
51	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	100,000	m	0,50		50,00
52	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	125,000	m	0,80		100,00
53	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	40,000	m	2,36		94,40
54	21328	Murarská výpomoc	30,000	%	5,38	161,40	
55	213280050	Podružný materiál	30,000	%	2,94	88,20	
56	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	30,000	%	0,97	29,10	
57	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	17,62	281,92	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 752,63	EUR		1 185,01	1 567,62
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 752,63	EUR		1 185,01	1 567,62
Za rozpočet celkom :			2 752,63	EUR		1 185,01	1 567,62

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom							
Objekt :Spevnena plocha							
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.			
				Dňa: . .			
Odberateľ: Mesto Strážske		IČO: 00325813		DIČ: 2020742592			
				IČ DPH :			
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456		DIČ: 2022504550			
09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93				IČ DPH : SK2022504550			
Projektant:		IČO:		DIČ:			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		3 491 EUR za M3 OP		1 M			
1 M2 ZP		3 491 EUR za M2 ZP		3 491 EUR za M			
1 M2 UP		3 491 EUR za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B		
1	HSV:	1 265,22	1 643,56	2 908,78	6		
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	iné:				9		
5	Súčet:	1 265,22	1 643,56	2 908,78	10		
					IN - individuálne náklady		
					6 Práce nadčas		
					7 Murárske výpomoc		
					8 Bez pevnej podlahy		
					9		
					10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet: Spracoval:				E			
projektant, rozpočtár, cenár:				Celkové náklady:			
Dátum:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:			
Pečiatka:				22 DPH 20 % z: 2 908,78 581,76			
Podpis:				23			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 490,54			
				F			
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			
				ENERGOTRADING, s.r.o. Mlynská 1483/93 ② 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550			

Odberateľ: Mesto Strážske

JKSO :

Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Dátum: . .

Projektant:

Spracoval:

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom

Objekt :Spevnená plocha

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
0 - ZAKLADANIE	1 320,00		1 320,00	0,054	
1 - ZEMNE PRÁCE	149,22	140,22	9,00	0,001	
2 - ZÁKLADY	16,82	16,82			
5 - KOMUNIKÁCIE	1 199,14	884,58	314,56	65,681	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	223,60	223,60		5,827	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 908,78	1 265,22	1 643,56	71,564	
Za rozpočet celkom :	2 908,78	1 265,22	1 643,56	71,564	

Odberateľ: Mesto Strážske
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
 Objekt :Spevnena plocha

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
0 - ZAKLADANIE							
1	553328520	Hojdačka 2 sedadl.retazová zo závesom sedačkovým na drevenej konšt.+lavičky s operadlom dĺž.150cm bez operadla 150cm D+M	1,000	súbor	950,00		950,00
2	553331500	Hojdačka pružinová detska D+M	2,000	kus	185,00		370,00
0 - ZAKLADANIE spolu :			1 320,00	EUR			1 320,00
1 - ZEMNE PRÁCE							
3	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	26,550	m3	2,94	78,06	
4	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	26,550	m3	0,49	13,01	
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	26,550	m3	1,61	42,75	
6	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	40,000	m2	0,16	6,40	
7	005721000	Osivo ďatelina lúčna červená	1,200	kg	7,50		9,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			149,22	EUR		140,22	9,00
2 - ZÁKLADY							
8	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	88,500	m2	0,19	16,82	
2 - ZÁKLADY spolu :			16,82	EUR		16,82	
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	88,500	m2	4,01	354,89	
10	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	88,500	m2	4,87	431,00	
11	592174320	Obrubník chodníkový ABO 100x20x5	43,430	kus	3,35		145,49
12	592450400	Dlažba zámková 6 cm sivá	13,635	m2	12,40		169,07
13	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	13,500	m2	7,31	98,69	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			1 199,14	EUR		884,58	314,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	43,000	m	5,20	223,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			223,60	EUR		223,60	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			2 908,78	EUR		1 265,22	1 643,56
Za rozpočet celkom :			2 908,78	EUR		1 265,22	1 643,56

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom						
Objekt :ÚVK						
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.		
				Dňa: . . .		
Odberateľ: Mesto Strážske		IČO: 00325813		DIČ: 2020742592		
				IČ DPH :		
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456		DIČ: 2022504550		
09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93				IČ DPH : SK2022504550		
Projektant:		IČO:		DIČ:		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		2 155 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		2 155 EUR za M2 ZP		2 155 EUR za M		
1 M2 UP		2 155 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	13,72		13,72	6	Práce nadčas
2	PSV:	219,07	1 335,00	1 554,07	7	Murárske výpomoc
3	MCE:	227,76		227,76	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	460,55	1 335,00	1 795,55	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:	
	<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 795,55	
Dátum:				22	DPH 20 % z: 1 795,55 359,11	
Pečiatka:				23		
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 154,66	
	<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>			F	Odpočet - prípočet	
Dátum:				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		
Pečiatka:				ENERGOTRADING, s.r.o.		
Podpis:				Mlynská 1483/93 ②		
				093 01 Vranov nad Topľou		
				IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550		

Odberateľ: Mesto Strážske
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T
Projektant:

JKSO :
Dátum: . .
Spracoval:

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
Objekt :ÚVK

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13,72	13,72		0,001	0,124
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13,72	13,72		0,001	0,124
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorý plynovod	84,74	84,74		0,010	
725 - Zariadenie predmety	1 440,63	105,63	1 335,00	0,334	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 525,37	190,37	1 335,00	0,344	
783 - Nátery	28,70	28,70		0,002	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	28,70	28,70		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 554,07	219,07	1 335,00	0,347	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	27,80	27,80			
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodo	199,96	199,96			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	227,76	227,76			
Za rozpočet celkom :	1 795,55	460,55	1 335,00	0,348	0,124

Odberateľ: Mesto Strážske
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
 Objekt :ÚVK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	971033371	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 75 cm	1,000	kus	12,00	12,00	
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,132	t	6,95	0,92	
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,132	t	0,22	0,03	
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,132	t	5,84	0,77	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			13,72	EUR		13,72	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			13,72	EUR		13,72	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
723 - Vnútorný plynovod							
5	723120201	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 10	2,000	m	6,87	13,74	
6	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	2,000	m	7,02	14,04	
7	723190201	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10	1,000	súbor	22,60	22,60	
8	723190202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	23,92	23,92	
9	723231161	Kohút guľový priamy G 3/8 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	10,32	10,32	
10	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,011	t	10,57	0,12	
723 - Vnútorný plynovod spolu :			84,74	EUR		84,74	
725 - Zariadenie predmety							
11	725619101	Montáž plyn. šporákov na svietip. alebo metán bez reg. tlaku	1,000	kus	17,14	17,14	
12	541108640	Sporák plynový 1101.082 zemný plyn	1,000	kus	295,00		295,00
13	725659102	Montáž plyn. vykur. telies s odťahom spalín obv. stenou	4,000	súbor	21,90	87,60	
14	484005000	Plynové kachle Karma Beta 3	4,000	kus	260,00		1 040,00
15	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,073	t	12,20	0,89	
725 - Zariadenie predmety spolu :			1 440,63	EUR		105,63	1 335,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			1 525,37	EUR		190,37	1 335,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
16	783414240	Nátery olejové potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	35,000	m	0,82	28,70	
783 - Nátery spolu :			28,70	EUR		28,70	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			28,70	EUR		28,70	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 554,07	EUR		219,07	1 335,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
17	21328	PPV (pomocné a pridružené výkony)	10,000	%	1,39	13,90	
18	213280050	Podružný materiál	10,000	%	1,39	13,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : ÚVK

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			27,80	EUR		27,80	
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							
19	807170001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	1,000	sada	51,71		51,71
20	807170011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	35,000	m	0,15		5,25
21	807900004	Murárske práce	10,000	%	3,14		31,40
22	807900006	Revízia plynového zariadenia	8,000	hod	13,95		111,60
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spo			199,96	EUR		199,96	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			227,76	EUR		227,76	
Za rozpočet celkom :			1 795,55	EUR		460,55	1 335,00

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom			
Objekt :ZTI			
JKSO :		Miesto:	Zmluva č. Dňa: . .
Odberateľ:	Mesto Strážske	IČO: 00325813	DIČ: 2020742592 IČ DPH :
Dodávateľ:	Energotrading, s.r.o. Vranov n/T 09301 Vranov nad Topľou , Mlynská 1483/93	IČO: 43844456	DIČ: 2022504550 IČ DPH : SK2022504550
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH :
1 M3 OP	4 587 EUR	za M3 OP	1 M 4 587 EUR za M
1 M2 ZP	4 587 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	4 587 EUR	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál spolu ZRN
1	HSV:	321,75	90,74 412,49
2	PSV:	2 330,44	1 079,85 3 410,29
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	2 652,19	1 170,59 3 822,78
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		3 822,78
22	DPH 20 % z:	3 822,78	764,56
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		4 587,34
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet:		Spracoval:	
		<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>	
Dátum:			
Pečiatka:			
Podpis:			
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		ENERGOTRADING, s.r.o. Mlynská 1483/93 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550	
Podpis:			

Odberateľ: Mesto Strážske

JKSO :

Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Dátum: . .

Projektant:

Spracoval:

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom

Objekt :ZTI

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	152,82	152,82			
2 - ZÁKLADY	119,55	119,55		3,627	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	140,12	49,38	90,74	0,046	6,750
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	412,49	321,75	90,74	3,674	6,750
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	96,28	60,32	35,96	0,019	
71 - IZOLÁCIE	96,28	60,32	35,96	0,019	
721 - Vnútoraná kanalizácia	461,20	413,60	47,60	0,148	
722 - Vnútorný vodovod	1 279,25	1 176,06	103,19	0,104	
725 - Zariadenie predmety	1 573,56	680,46	893,10	0,148	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 314,01	2 270,12	1 043,89	0,401	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 410,29	2 330,44	1 079,85	0,421	
Za rozpočet celkom :	3 822,78	2 652,19	1 170,59	4,095	6,750

Stavba :Kúlturnospoločenský objekt v Strážskom
 Objekt :ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	3,000	m3	48,86	146,58	
2	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,000	m3	2,08	6,24	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			152,82	EUR		152,82	
2 - ZÁKLADY							
3	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	1,500	m3	79,70	119,55	
2 - ZÁKLADY spolu :			119,55	EUR		119,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	553324350	Hasiaci prístroj práškový 6,0 kg	2,000	kus	45,37		90,74
5	961021311	Búranie základov kamenných alebo otvorov nad 4 m2	2,700	m3	18,29	49,38	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			140,12	EUR		49,38	90,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			412,49	EUR		321,75	90,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
6	713463110	Montáž tep.izol.potrubia PE(Mirelon,...)	58,000	m	1,04	60,32	
7	283771009	Izolácia potrubia Mirelon	58,000	m	0,62		35,96
713 - Izolácie tepelné spolu :			96,28	EUR		60,32	35,96
71 - IZOLÁCIE spolu :			96,28	EUR		60,32	35,96
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
8	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	9,000	m	9,79	88,11	
9	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	7,000	m	11,47	80,29	
10	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	7,000	m	15,30	107,10	
11	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	5,000	m	16,51	82,55	
12	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	1,49	4,47	
13	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus	1,65	3,30	
14	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	2,45	7,35	
15	5535A0901	Vpust podlahová D 50	2,000	kus	23,80		47,60
16	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	2,000	kus	5,70	11,40	
17	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	44,000	m	0,47	20,68	
18	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	12,000	m	0,63	7,56	
19	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,000	%	0,79	0,79	
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			461,20	EUR		413,60	47,60
722 - Vnútny vodovod							
20	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 20/2,0	13,000	m	7,60	98,80	
21	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ľažk. rPE D 15	35,000	m	7,60	266,00	
22	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ľažk. rPE D 25/4,2	10,000	m	8,07	80,70	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :ZTI

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	2,000	m	10,29	20,58	
24	722172215	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 50/4,5	13,000	m	13,21	171,73	
25	722172219	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 110/10,0	13,000	m	22,56	293,28	
26	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	4,000	kus	4,43	17,72	
27	722220122	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	2,000	pár	9,89	19,78	
28	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	2,81	2,81	
29	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000	kus	3,09	3,09	
30	551112260	Ventil priamy prechodný KE 83T 1/2	3,000	kus	6,81		20,43
31	551112280	Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	1,000	kus	8,70		8,70
32	551112300	Ventil priamy prechodný KE 83T 1	1,000	kus	13,56		13,56
33	551119800	Ventil poistný k boileru, 6-100 bar, typ 08022 1/2"	4,000	kus	13,35		53,40
34	551215260	Ventil spätný nátrubkový V 3038 1/2	1,000	kus	7,10		7,10
35	722254114	Požiarne prislúšenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. 25 konop.	1,000	súbor	108,77	108,77	
36	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	58,000	m	0,97	56,26	
37	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	58,000	m	0,63	36,54	
722 - Vnútorný vodovod spolu :			1 279,25	EUR		1 176,06	103,19
725 - Zariadenie predmety							
38	725112172	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad zvislý	3,000	súbor	59,34	178,02	
39	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	3,000	súbor	12,03	36,09	
40	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	65,27	65,27	
41	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	1,000	súbor	17,82	17,82	
42	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	15,43	46,29	
43	642121310	Umývadlo	3,000	kus	29,80		89,40
44	725339101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	14,24	14,24	
45	6427A0100	Výlevka keramická	1,000	kus	175,00		175,00
46	725539001	Montáž zásobník elektr.	4,000	súbor	26,27	105,08	
47	541322310	Elektr. ohrievač vody tlakový	4,000	kus	115,00		460,00
48	725726111	Dvojitý drez so zápachovou uzávierkou DN 50 s odpadovým nadstavcom do 1220/500/230	1,000	súbor	24,53	24,53	
49	5523A2201	Drez antikoročný 800x600x2 dvojitý	1,000	kus	135,00		135,00
50	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	3,01	3,01	
51	551470100	Ventil pisuárový roh. ventila	1,000	kus	12,40		12,40
52	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,000	súbor	3,66	10,98	
53	551012420	Ventil rohový DN1/2"	3,000	kus	7,10		21,30
54	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	4,000	súbor	39,33	157,32	
55	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	4,87	19,48	
56	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,168	t	13,84	2,33	
725 - Zariadenie predmety spolu :			1 573,56	EUR		680,46	893,10
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			3 314,01	EUR		2 270,12	1 043,89
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 410,29	EUR		2 330,44	1 079,85
Za rozpočet celkom :			3 822,78	EUR		2 652,19	1 170,59