

ZMLUVA O DIELO č. 30/2015/MÚS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Strážske
Sídlo:	Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Zastúpený:	Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta Strážske
IČO:	00325813
DIČ:	2020742592
bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Strážske
IBAN:	SK75 0200 00000000 33028552
BIC:	SUBASKBX
Telefón:	+421 566491431
Fax:	+421 566477275
E – mail:	<u>strazske@strazske.sk</u>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	PROSERVIS Strážske, s.r.o.
Sídlo:	Mierová 101, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca:	Miroslav Patlevič – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Patlevič
vo veciach technických:	Igor Koritár
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., exp. Strážske
IBAN:	SK17 0200 0000 0023 4073 8457
BIC:	SUBASKBX
IČO:	36 727 466
DIČ:	2022310763
IČO DPH:	SK2022310763

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: sro, vložka č.: 19231/V

Čl. 2

Premet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby zhotoviteľom pre objednávateľa.
- „**Stavebné úpravy objektu kina – zdravotníctvo + ASR I. časť**“ na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 20.6.2014
 - „**Stavebné úpravy objektu kina – ústredné vykurovanie + ASR II. časť**“ na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 10.11.2014
 - „**Stavebné úpravy objektu kina – elektroinštalácia + ASR III. časť**“ na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.1.2015
 - „**Stavebné úpravy objektu reštaurácie a kina č.s.510 – vonkajšie schodisko + rampa**“ na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.2.2015
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1

- budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - b) projektovej dokumentácie stavby
 - c) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa
 - d) ohlásenia udržiavacích prác
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže technológií potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie
- 3.3. Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 **Čas plnenia**

- 4.1 Termín realizácie diela: Termín začatia: **01.06.2015**
Termín ukončenia: **do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5 **Cena predmetu zmluvy**

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
Cena diela je:
Cena bez DPH: 107.256,08 EUR DPH 20 % 21.451,22 EUR Cena vrátane DPH 128.707,30 EUR
Celková cena diela je 128.707,30 EUR
Slovom: **jednostodvadsaťosemtisícšesťdesiatštyri 30/100 EUR**
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod..
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 **Platobné podmienky**

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.4 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.8 Cena diela bude zúčtovaná v čiastkových faktúrach vystavených zhotoviteľom po splnení časti zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela o odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní.

6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,

2 skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- kópiu stavebného povolenia,
 - potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2. Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dni sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3. Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.4. Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.5. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 11.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.3. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

V Strážskom, dňa 14.5.2015



zhotoviteľ

Miroslav Patlevič – konateľ spoločnosti
PROSERVIS Strážske, s.r.o.



MESTO
STRÁŽSKE
-1-

objednávateľ

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kina Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Družstevná 510, 072 22 St
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300	00325813	2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22	36727466	2022310763
Spracoval	Miroslav Patlevič		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		17.6.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 387,19	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 5 478,73	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 15 513,95	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 5 914,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 293,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 30 293,87	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 30 293,87 6 058,77	
 Pečiatka 				25 Cena s DPH (r. 23-24) 36 352,64	
				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
 Pečiatka 				28 Zvýhodnenie 0,00	
Dátum a podpis					

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 17.6.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				14 993,591	1,255
713		Izolácie tepelné				316,516	0,011
9	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	96,000	2,290	219,840	0,000
10	2837741540	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 13x22 nadrezaná AZ FLEX	m	20,400	0,713	14,545	0,002
11	2837741550	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 25mm DG 13x25 nadrezaná AZ FLEX	m	24,480	0,767	18,776	0,001
12	2837741563	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 13x32 nadrezaná AZ FLEX	m	25,500	0,973	24,812	0,003
13	2837741576	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 40mm DG 13x40 nadrezaná AZ FLEX	m	27,540	1,252	34,480	0,006
14	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,125	1,300	4,063	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 750,689	0,109
15	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	40,000	4,755	190,200	0,000
16	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	10,000	13,597	135,970	0,013
17	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	5,000	13,456	67,280	0,006
18	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	15,000	14,416	216,240	0,024
19	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	35,000	15,257	533,995	0,057
20	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	7,583	37,915	0,003
21	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,000	7,750	62,000	0,005
22	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	2,300	27,600	0,000
23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	2,548	12,740	0,000
24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,768	30,144	0,000
25	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	9,275	18,550	0,001
26	5516281261	Podlahová vpust HL, DN50	ks	2,000	73,996	147,992	0,001
27	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	0,711	48,348	0,000
28	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,597	46,819	27,951	0,000
29	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	5,881	176,430	0,000
30	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do	%	17,334	1,000	17,334	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 222,956	0,207
31	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	80,000	2,353	188,240	0,000
32	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	15,566	15,566	0,001
33	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	20,000	7,180	143,600	0,011
34	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	24,000	8,814	211,536	0,018
35	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	25,000	11,168	279,200	0,033

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	722172125	Potrubicie z plastických rúr PP D50/8.3 - PN20, polyfúznym zväzáním	m	27,000	19,202	518,454	0,095
37	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	28,000	6,590	184,520	0,000
38	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	2,406	2,406	0,000
39	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	4,733	108,859	0,003
40	5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8", č. 8914C023 IVAR	ks	7,000	5,868	41,076	0,004
64	5518300007	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8", s hadičkou k bat.	ks	16,000	9,360	149,760	0,014
41	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	9,448	18,896	0,001
42	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	5,000	4,084	20,420	0,000
43	5518100219	Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 5/4", č. 8363R007 IVAR	ks	4,000	16,250	65,000	0,007
44	5518400344	Filter závitový 5/4", č. 08412114 IVAR	ks	1,000	18,616	18,616	0,002
45	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	96,000	1,380	132,480	0,017
46	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	96,000	0,940	90,240	0,001
47	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,398	46,819	18,634	0,000
48	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,075	0,700	15,453	0,000
725		Zdravotechnika - zariad'. predmety				10 703,430	0,928
49	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	9,000	5,366	48,294	0,000
50	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	7,000	34,152	239,064	0,005
51	6420139530	JIKA OLYMP WC kombi 2261.7 spodný so sedátkom	ks	6,000	186,812	1 120,872	0,090
52	6420139531	WC kombi MIO 2471.6 so sedátkom pre imobilných	ks	1,000	323,524	323,524	0,015
53	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	3,000	4,644	13,932	0,000
54	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	32,143	128,572	0,015
55	6420134170	JIKA GOLEM 4306.0.482 pisoár so senzorom AUP 5 /bez zdroja	ks	4,000	415,957	1 663,828	0,032
56	6424310186	Napájací zdroj pre 1-3 pisoáry 230V/24V, č. 96004 KOLO-SANITEC	ks	2,000	92,483	184,966	0,008
57	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	6,000	4,173	25,038	0,000
58	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	8,000	29,700	237,600	0,018
59	6420139090	JIKA OLYMP umývadlo 1061.0 50cm	ks	8,000	49,491	395,928	0,088
60	6420138570	JIKA MIO 1371.4 umývadlo 64cm s optvorom pre batériu	ks	2,000	102,509	205,018	0,024
61	5516281261.1	Uzáver PP zápachový pre umývadlo a bidet DN30, 40: HL 137	ks	2,000	26,880	53,760	0,001
62	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	6,000	4,880	29,280	0,002
63	5514663640	Umývadlová batéria stojanková, chróm 1/2"	ks	8,000	65,618	524,944	0,008
65	725241111	Montáž - vanička sprchová + zástena	súb	1,000	36,943	36,943	0,000
66	5522314900	Sanitárna keramika RAVAK Angela 90PU	ks	1,000	219,414	219,414	0,018
67	XA03A40101 0	Sanitárna keramika RAVAK Vanička Gigant Pro 100x80 white	ks	1,000	287,328	287,328	0,029
68	00V7010211	Sanitárna keramika RAVAK ASDP3-90 white+pearl	ks	1,000	244,415	244,415	0,013
69	00VA010211	Sanitárna keramika RAVAK ASDP3-100 white+pearl	ks	1,000	250,946	250,946	0,014
70	XB2J000000	Sanitárna keramika RAVAK Base Galaxy Pro	ks	1,000	18,424	18,424	0,004
71	XA83GP7101 0	Sanitárna keramika RAVAK Panel Gigant Pro 120x90 SET R white	ks	1,000	67,727	67,727	0,002
72	X01314	Sanitárna keramika RAVAK Sifón Standard 90 - chrom	ks	2,000	14,273	28,546	0,000
73	X070006	Sanitárna keramika RAVAK Sprchová nástenná batéria 150, set SN 032.00/150	ks	2,000	49,909	99,818	0,002
1	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000	4,689	9,378	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2	55455.m	Madlo sklopné inv. k WC	ks	2,000	51,831	103,662	0,022
74	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, ocel. alebo liatinovej, -0,01880t	súb	1,000	6,670	6,670	0,000
75	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej	súb	1,000	16,659	16,659	0,000
76	6420137930	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	212,634	212,634	0,010
77	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,495	41,742	20,662	0,000
78	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	23,000	5,385	123,855	0,006
80	725829205	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	ks	5,000	21,628	108,140	0,000
81	4843887500	Ohrievač vody elektrický prietokový HAKL M1353,5kW - výlevka	ks	1,000	180,276	180,276	0,055
82	4843887600	Ohrievač vody elektrický prietokový HAKL MK209	ks	2,000	145,552	291,104	0,170
83	4843888000	Ohrievač vody elektrický prietokový HAKL MK211	ks	2,000	161,605	323,210	0,210
79	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	9,483	75,864	0,001
84	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	3,000	9,004	27,012	0,000
85	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	2,564	30,768	0,000
86	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50	ks	2,000	3,813	7,626	0,000
4	766112820	Demontáž drevených stien záchodovej stienky s jedným krídlom	m2	30,600	0,447	13,678	0,000
5	5522345900.1	WC trojkabina sys. CENTRÁL 160	ks	1,000	1 196,703	1 196,703	0,020
6	5522346100.1	WC trojkabina sys. CENTRÁL 125	ks	1,000	1 006,529	1 006,529	0,010
7	5522345600.1	WC jednokabina sys. CENTRÁL 165	ks	1,000	337,215	337,215	0,017
8	5522345700.1	WC stienka sys. CENTRÁL 75	ks	1,000	99,766	99,766	0,018
3	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	106,396	0,300	31,919	0,000
87	998725201.1	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	106,396	0,300	31,919	0,000

Celkom

14 993,591

1,255



ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: ASR - Stavebná časť I.

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 17.6.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						8 157,768	22,642
1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	570,788	3,894	2 222,648	6,393
2	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	251,072	8,711	2 187,088	10,118
3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,360	13,690	251,348	0,690
4	2353210100	Sanačné systémy Thermopal P prevzdušňovacia prísada do omietky SCHOMBURG	kg	137,283	13,163	1 807,056	0,137
5	632451435	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (bez dodania hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	68,600	6,172	423,399	0,000
6	2353211400	Sanačné systémy ASOPLAST MZ-plastifikátor do malty, ochrana čerstvého betónu SCHOMBURG	kg	82,320	7,641	629,007	0,082
7	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	68,600	0,663	45,482	0,034
8	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	20,800	26,328	547,622	5,132
9	642944121	Osadenie ocel'.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	19,126	19,126	0,044
10	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000	24,992	24,992	0,011
99 Presun hmôt HSV						708,151	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	22,642	31,276	708,151	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby						1 547,062	0,620
12	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	41,477	1,151	47,740	0,005
13	763122131	SDK stena KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm prekrytie potrubí a podhľadu v kinosále	m2	41,477	35,799	1 484,835	0,615
14	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	23,230	0,624	14,487	0,000
771 Podlahy z dlaždíc						2 235,477	1,379
15	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300 x 300 mm	m2	47,700	11,370	542,349	0,225
16	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300 modrá DREAM	m2	47,700	18,152	865,850	0,954
17	2353206600	Stierkové izolácie Unifix, systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	166,950	1,110	185,315	0,167
18	2353206300	Flexfuge -špárovacia malta	kg	33,390	16,931	565,326	0,033
19	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	21,588	3,550	76,637	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						2 651,824	1,593
20	781445209	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 400x300 mm	m2	43,080	16,439	708,192	0,015
21	5976586000	Obkladačky keramické glazované hladké B 400x250 DREAM Modra	m2	50,548	10,009	505,935	1,062
22	2353206600	Stierkové izolácie Unifix, systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	172,800	1,413	244,166	0,173
23	2353206300.1	Špárovacia malta Flexfuge	kg	34,560	17,952	620,421	0,035
24	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	182,900	0,666	121,811	0,091
25	2834250000	PVC lišta rohova, ukončovacia	m	193,965	1,121	217,435	0,194
26	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu,rámovky	m	22,500	8,083	181,868	0,024
27	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,998	2,000	51,996	0,000

Celkom

15 300,282 26,234

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kina Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Družstevná 510, 072 22 St
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300	00325813	2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22	36727466	2022310763
Spracoval	Miroslav Patlevič		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		7.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 456,55	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00	
2	Montáž	16 195,87	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	8 181,56	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	4 865,56	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	31 699,54	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ



Dátum a podpis

Zhotoviteľ



Dátum a podpis

Pečiatka



Pečiatka



Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 699,54
24	DPH 20,00 % z 31 699,54	6 339,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	38 039,45

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 7.11.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						10 991,281	1,854
713 Izolácie tepelné						278,345	0,006
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	12,000	2,175	26,100	0,000
2	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	m	12,000	2,430	29,160	0,000
3	713482134	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 101-133	m	4,000	3,086	12,344	0,000
4	2837741566	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 13x35 nadrezaná AZ FLEX	m	14,280	0,992	14,166	0,000
5	2837741581	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 42mm DG 20x42 nadrezaná AZ FLEX	m	36,720	1,748	64,187	0,003
6	2837741589	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 48mm DG 20x48 nadrezaná AZ FLEX	m	36,720	2,575	94,554	0,002
7	2837741517	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.40mm, vonk.priemer potrubia do 80mm	m	4,080	9,273	37,834	0,000
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						2 743,332	0,349
68	722290234	Prepláchnutie potrubia do DN 80	m	420,000	0,907	380,940	0,004
8	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	110,000	0,639	70,290	0,001
9	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	90,000	0,688	61,920	0,002
11	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	110,000	8,489	933,790	0,167
12	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	90,000	9,388	844,920	0,175
13	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	52,000	3,335	173,420	0,000
14	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	10,588	21,176	0,000
15	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	2,000	13,643	27,286	0,000
16	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	420,000	0,380	159,600	0,000
10	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,380	55,794	21,202	0,000
18	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,216	40,122	48,788	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						2 803,430	0,181
19	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	6,000	5,393	32,358	0,000
20	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	4,000	7,320	29,280	0,000
23	734109213	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 10	súb	4,000	34,556	138,224	0,022
24	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 15	súb	2,000	41,680	83,360	0,014
25	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 20	súb	4,000	63,010	252,040	0,047
26	5518220205	Medziprírubová klapka DN 80, PN16	ks	4,000	97,232	388,928	0,043
27	5518220203	Medziprírubová klapka DN 50, PN16	ks	2,000	74,560	149,120	0,017
28	5518220169	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 40, PN16	ks	4,000	61,000	244,000	0,028
21	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	54,000	2,124	114,696	0,005
29	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	2,277	113,850	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,803	11,212	0,000
31	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	3,654	3,654	0,000
32	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	4,721	4,721	0,000
33	4848902240	Guľový ventil PN42, T 185° C, 1 1/4"	ks	1,000	26,000	26,000	0,001
34	4848902260	Guľový ventil PN42, T 185° C, 2"	ks	1,000	29,210	29,210	0,002
35	1441712	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-GM 3/4", priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitomobj.č.1441712	ks	1,000	66,480	66,480	0,000
36	1441714	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-GM 1 1/4", priamy, regul. s meracími ventilčekmi a vonkajším závitomobj.č.1441714	ks	1,000	100,190	100,190	0,000
37	1392301	Herz ventil spätočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301	ks	25,000	8,620	215,500	0,000
38	1392302	Herz ventil spätočkový RL-5, priamy 3/4 obj.č.1392302	ks	1,000	12,490	12,490	0,000
39	1772391	Herz ventil priamy TS-90 1/2" obj.č.1772391	ks	25,000	11,640	291,000	0,000
40	1772392	Herz ventil priamy TS-90 3/4" obj.č.1772392	ks	1,000	18,860	18,860	0,000
41	1920060	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060	ks	26,000	13,030	338,780	0,000
42	1955203	Príslušenstvo vykurovania HERZ Poistka proti odcudzeniu, zaskakovacie strmene Herz obj.č.1955203	ks	26,000	2,610	67,860	0,000
43	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťaci normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,451	10,902	0,001
44	734411143	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 160 mm	ks	2,000	20,996	41,992	0,001
22	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,240	43,076	10,338	0,000
45	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	27,950	0,300	8,385	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesa				4 890,526	1,301
46	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	42,000	0,890	37,380	0,000
47	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000	3,296	6,592	0,000
51	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 1200 mm	ks	11,000	24,380	268,180	0,000
52	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 2040 mm	ks	15,000	27,136	407,040	0,000
53	4845374200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600	ks	2,000	61,051	122,102	0,034
54	4845374600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	1,000	84,689	84,689	0,025
55	4845380450	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks	5,000	88,279	441,395	0,135
56	4845380650	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks	3,000	121,209	363,627	0,111
57	4845380750	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA	ks	4,000	137,629	550,516	0,168
58	4845381800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1200	ks	1,000	175,582	175,582	0,053
59	4845381850	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1400	ks	1,000	200,716	200,716	0,060
60	4845383800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 400x1600	ks	2,000	178,931	357,862	0,092
61	4845385550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x1400	ks	4,000	198,173	792,692	0,224
62	4845386500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x1200	ks	2,000	251,590	503,180	0,176
63	4845386550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x1400	ks	1,000	290,286	290,286	0,096
64	4845261000	Kotevná sada k vykurovacím telesám	sad	24,000	3,509	84,216	0,096
65	4845265000	Podlahová konzola k vykurovacím telesám	sad	6,000	17,543	105,258	0,030

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	80,000	0,326	26,080	0,001
49	735411813	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 1600 do 2150 mm, -0,04500t	ks	4,000	6,650	26,600	0,000
50	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,194	38,972	46,533	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				275,648	0,016
66	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	200,000	1,367	273,400	0,016
67	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm	m	4,000	0,562	2,248	0,000
Celkom						10 991,281	1,854



ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: ASR - Stavebná časť II.

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 7.11.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 114,285	5,933
1	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,520	1,358	15,644	0,001
2	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno cementová stropov štuková	m2	47,700	11,266	537,388	2,032
3	611422331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štuková	m2	306,850	5,088	1 561,253	3,900
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						16 538,138	3,303
4	154065121	Nosná konštrukcia premietacieho plátna z ocelových rámov dĺžky nad 10m dočasne zabudovaných - demontáž	súb	1,000	353,393	353,393	0,000
5	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,240	2,210	190,590	0,000
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	317,000	3,588	1 137,396	0,609
7	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	120,000	5,925	711,000	0,742
8	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	309,850	8,491	2 630,936	1,915
9	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	746,850	3,672	2 742,433	0,037
10	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	746,850	0,153	114,268	0,000
11	953991221	Dodanie a osadenie príchytky do steny z betónu alebo tvrdého kameňa, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	60,000	1,114	66,840	0,001
12	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,215	76,747	93,248	0,000
13	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,068	2,453	19,791	0,000
14	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,058	107,942	222,145	0,000
15	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	660,500	1,828	1 207,394	0,000
16	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	90,290	3,206	289,470	0,000
17	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	2,120	5,231	11,090	0,000
18	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 4 m	ks	11,000	0,458	5,038	0,000
19	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m	ks	27,000	0,664	17,928	0,000
20	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	19,080	6,875	131,175	0,000
21	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,200	4,613	5,536	0,000
22	971046001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,00001t	cm	480,000	0,393	188,640	0,000
23	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0, 25 m2, -1,80000t	m3	0,690	106,167	73,255	0,000
24	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	307,500	2,835	871,763	0,000
25	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	307,500	1,943	597,473	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	130,700	3,090	403,863	0,000
27	979054442	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	86,240	2,699	232,762	0,000
28	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,096	12,730	752,292	0,000
29	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší	t	59,096	0,448	26,475	0,000
30	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do	t	59,096	8,306	490,851	0,000
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	59,096	39,167	2 314,613	0,000
32	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	90,000	7,072	636,480	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby

2 055,840 0,367

33	784453911	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	1 049,433	1,110	1 164,871	0,189
34	784496500	Ostatné maliarske práce - penetrácia podkladu	m2	1 049,433	0,849	890,969	0,178

Celkom

20 708,263 9,603







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kina Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Družstevná 510, 072 22 St
Objednávateľ	Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300	IČO	IČ DPH
Projektant		00325813	2020742592
Zhotoviteľ	PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22	36727466	2022310763
Spracoval	Miroslav Patlevič		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		12.1.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 300,55	8	Práce načas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 9 043,50	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 5 212,98	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 9 596,12			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 153,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 993,33	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 32 146,48	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 32 146,48 6 429,30	
 Pečiatka 				25 Cena s DPH (r. 23-24) 38 575,78	
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
 Pečiatka 				28 Zvýhodnenie 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 12.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				15 896,668	0,000
21-M		Elektromontáže				15 504,628	0,000
1	210010010	Osadenie hmoždiniek polyamid HM8	ks	790,000	0,867	684,930	0,000
2	210010133	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	55,000	1,607	88,385	0,000
3	210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm	m	35,000	1,646	57,610	0,000
4	210010301	Krabica prístrojová so zapojením	ks	45,000	1,098	49,410	0,000
5	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	42,000	4,682	196,644	0,000
6	210010331	Krabica pre lištový rozvod typ	ks	1,000	2,144	2,144	0,000
7	210010511	Osadenie svietidlovej svorky vrátane zapojenia	ks	110,000	0,511	56,210	0,000
8	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	475,000	7,366	3 498,850	0,000
9	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	88,000	4,116	362,208	0,000
10	210040721	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor v stropce a stene na káblové vedenie	ks	24,000	18,269	438,456	0,000
11	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	56,000	0,689	38,584	0,000
12	210100005	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	12,000	2,284	27,408	0,000
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	48,000	3,744	179,712	0,000
14	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	8,000	5,959	47,672	0,000
15	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	1,773	14,184	0,000
16	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000	2,029	20,290	0,000
17	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,029	4,058	0,000
18	210110048	Spínač do vlhka vrátane zapojenia jednopólový	ks	4,000	1,773	7,092	0,000
19	210110050	Spínač krížový vrátane zapojenia	ks	1,000	3,036	3,036	0,000
20	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	16,000	3,930	62,880	0,000
21	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	6,073	18,219	0,000
22	210190002	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	10,386	10,386	0,000
23	210200101	Parkové a záhradné svietidlá modulárne žiarivkové Svietidlo , IP 20	ks	18,000	11,483	206,694	0,000
24	210201042	Svetlomety priemyselné žiarivkové	ks	64,000	12,504	800,256	0,000
25	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	45,000	0,919	41,355	0,000
26	210220850	Svorka zliatina k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,131	25,572	0,000
27		Kábel CYKY 2Ax1,5mm ²	m	85,000	0,599	50,915	0,000
28		Kábel CYKY 3Ax1,5mm ²	m	95,000	0,695	66,025	0,000
29		Kábel CYKY 3Cx1,5mm ²	m	650,000	0,919	597,350	0,000
30		Kábel CYKY 3Cx2,5mm ²	m	320,000	1,015	324,800	0,000
31		Kábel CHKE-R 3Cx1,5mm ²	m	160,000	2,330	372,800	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32		Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	120,000	1,154	138,480	0,000
33		Kábel CYKY 5Cx2,5mm2	m	120,000	1,261	151,320	0,000
34		Kábel CYKY 5Cx10mm2	m	45,000	4,863	218,835	0,000
35		Kábel CYKY 5Cx6mm2	m	70,000	4,436	310,520	0,000
36		Kábel CYKY 5Cx4mm2	m	105,000	3,901	409,605	0,000
37		Kábel CYKY 4Ax1,5mm2	m	5,000	0,973	4,865	0,000
38		Kábel CYLY 2x0,75mm2	m	45,000	0,267	12,015	0,000
39		Vodič CY 25mm2 - zž	m	25,000	1,347	33,675	0,000
40		Vodič CY 6mm2 - zž	m	90,000	0,513	46,170	0,000
41		Vodič CY 16mm2 - zž	m	85,000	1,165	99,025	0,000
42		Trubka PVC , typ FX pr. 16-bezhalog.	m	85,000	0,342	29,070	0,000
43		Trubka PVC , typ FX pr. 25-bezhalog.	m	30,000	0,492	14,760	0,000
44		Trubka PVC , typ FXP pr. 32-bezhalog.	m	25,000	0,791	19,775	0,000
45		Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog.	m	35,000	1,197	41,895	0,000
46		Vypínač 1.pól. Classic L-biely,, nástenný,10 A, 250 V	ks	4,000	4,756	19,024	0,000
47		Vypínač 1.pól. Classic L-biely,, typ 3553-01289B1, 10 A, 250 V	ks	8,000	4,970	39,760	0,000
48		Vypínač sériový Classic L-biely, , typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	10,000	5,034	50,340	0,000
49		Vypínač striedavý Classic L-biely,, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	2,000	4,810	9,620	0,000
50		Vypínač krížový Classic L-biely, , nástenný,10 A, 250 V	ks	1,000	4,810	4,810	0,000
51		Dvojzásuvka clasic - biela,, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	16,000	4,575	73,200	0,000
52		Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68	ks	45,000	0,321	14,445	0,000
53		Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	42,000	1,272	53,424	0,000
54		Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks	42,000	0,150	6,300	0,000
55		Svorka na potrubie -, na pospájanie v kúpeľni + montáž	ks	48,000	1,144	54,912	0,000
56		Svietidlová svorkovnica	ks	110,000	1,026	112,860	0,000
57		Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m), (1m=0.617kg),	kg	45,000	1,208	54,360	0,000
58		Zemniaca tyč Z.T. 2 m	ks	2,000	2,073	4,146	0,000
59		Svorka SJ 02	ks	2,000	1,315	2,630	0,000
60		Svorka SP 1	ks	1,000	0,492	0,492	0,000
61		zemniaci pásik FeZn 30x4mm	kg	5,000	1,347	6,735	0,000
62		Hmoždinka HM-8	ks	790,000	0,075	59,250	0,000
63		nastreľovací kliniec	ks	100,000	0,139	13,900	0,000
64		Svietidlo ozn. A2	ks	15,000	31,744	476,160	0,000
65		Svietidlo ozn.D,J	ks	9,000	30,408	273,672	0,000
66		Svietidlo ozn.E	ks	7,000	19,880	139,160	0,000
67		Svietidlo ozn.I	ks	22,000	13,617	299,574	0,000
68		Svietidlo ozn.K	ks	14,000	74,282	1 039,948	0,000
69		Svietidlo ozn. L	ks	11,000	38,584	424,424	0,000
70		Svietidlo ozn. N	ks	4,000	28,537	114,148	0,000
71		Skriňa HUS	ks	1,000	11,351	11,351	0,000
72	210800052	Kábel medený uložený pevne V03VVH2-F (CYLY-o) 300 V 2x0,75	m	45,000	0,230	10,350	0,000
73	210800053	Kábel medený uložený v rúrke 5Cx6	m	70,000	0,166	11,620	0,000
74	210800053.1	Kábel medený uložený v rúrke 5Cx4	m	105,000	0,165	17,325	0,000
75	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	65,000	0,574	37,310	0,000
76	210800105	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x10	m	905,000	0,804	727,620	0,000
77	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x16	m	320,000	0,931	297,920	0,000
78	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	70,000	0,791	55,370	0,000
79	210800505	Vodič medený uložený pevne H05V-U (CY) 300/500 V 1	m	90,000	0,281	25,290	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	210800507	Vodič medený uložený v trubke H05V-U (CY) 300/500 V 0,75	m	85,000	0,255	21,675	0,000
81	210800529	Vodič medený uložený v trubke H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	25,000	0,996	24,900	0,000
82	210800644	Vodič medený uložený v trubke 450/750 V 10	m	45,000	0,395	17,775	0,000
83	210810053	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6	m	120,000	2,514	301,680	0,000
84	210810057	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6	m	120,000	2,909	349,080	0,000
85	210961301.1	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	súb	1,000	363,923	363,923	0,000
95-M		Revízie				392,040	0,000
86	950104050.1	Elektroinštalácia - kontrola stavu a revízia	súb	1,000	392,040	392,040	0,000
N00		Nepomenované práce				1 993,331	0,000
87	998921201	Presun hmôt pre montáž rozvodov, zariadení v stavbe (objekte) a pridružené výkony	%	10,600	188,050	1 993,331	0,000
Celkom						17 889,999	0,000



ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: ASR - Stavebná časť III.

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 12.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

776 Podlahy povlakové

14 256,479 6,283

1	776220110	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	9,100	1,955	17,791	0,000
2	776220200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	9,100	1,080	9,828	0,000
3	776270400	Lepenie povlakových podláh textilných všívaných alebo vpichovaných na schodiskových stupňoch na stupnice a podstupnice súčasne	m	16,800	2,438	40,958	0,004
4	2841294000	Podlahovina z PVC Novofloor Extra vz.Market 464-10	m2	390,545	12,992	5 073,961	1,320
5	2474222100	Lepidlo ŠPECIÁL, UZIN KE418	kg	315,000	0,398	125,370	0,315
6	24742220102	Lepidlo Chemoprén	kg	45,000	9,124	410,580	0,045
7	776511001.1	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	379,170	3,060	1 160,260	0,038
8	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	643,750	2,575	1 657,656	0,000
9	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných lepenie z pásov	m2	132,000	2,826	373,032	0,029
10	6971000001.1	Koberiec metrážny záťažový Orotex Sydney, tmavomodrý	m2	138,600	8,643	1 197,920	2,333

strihaný vlas objektový

11	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	379,170	9,672	3 667,332	2,199
12	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	379,170	1,245	472,067	0,000
13	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	142,068	0,350	49,724	0,000

Celkom

14 256,479 6,283



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kina Strážske	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Družstevná 510, 072 22 St
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300	00325813	2020742592
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22	36727466	2022310763
Spracoval	Miroslav Patlevič		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položíek
		29.1.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky 1 900,30	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska		0,00
2	Montáž 2 839,97	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV Dodávky 5 539,07	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		0,00
4	Montáž 2 836,85	11		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné		0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 116,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 13 116,19
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 13 116,19 2 623,24
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24) 15 739,43
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kina Strážske

Objekt: Vonkajšie schodisko a rampa

Objednávateľ: Mesto Strážske, Nám.A.Dubčeka 300

Zhotoviteľ: PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101, 072 22

Miesto: Družstevná 510, 072 22 Strážske

Spracoval: Miroslav Patlevič

Dátum: 29.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						4 740,270	58,108
1 Zemné práce						821,313	0,000
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,553	45,971	669,016	0,000
2	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	14,553	9,189	133,728	0,000
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100000 m	m3	7,487	0,393	2,942	0,000
4	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	7,066	1,437	10,154	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,487	0,731	5,473	0,000
2 Zakladanie						2 366,834	58,108
6	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,182	25,660	158,630	12,797
7	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,999	86,110	258,244	6,577
8	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,080	1 244,651	99,572	0,096
9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	17,353	82,482	1 431,310	38,615
10	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	33,218	10,513	349,221	0,022
11	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	33,218	2,103	69,857	0,000
99 Presun hmôt HSV						1 552,123	0,000
12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,108	26,711	1 552,123	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						8 375,920	23,124
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						1 364,814	0,242
13	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	47,700	1,629	77,703	0,000
14	711113302	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	154,065	1,827	281,477	0,000
15	2353203200	Stierkové izolácie Saniflex, elastický tesniaci prostriedok do vlhka	kg	242,118	4,023	974,041	0,242
16	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,334	2,369	31,593	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						1 735,926	0,853
17	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,450	2,612	63,863	0,001
18	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	6,200	1,950	12,090	0,000
19	767225110	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	15,000	3,246	48,690	0,002
20	55301.1Z	Nerezové zábradlie	kg	135,500	11,752	1 592,396	0,850
21	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,170	1,100	18,887	0,000
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa						5 275,180	22,029
22	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	113,400	9,495	1 076,733	5,047

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	772211414	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	126,000	7,229	910,854	1,206
24	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	m2	43,657	15,912	694,670	4,886
25	2353200100. CF	Lepidlo flexibilné na prírodný kameň CRISTALIT-Multi Flex	kg	399,000	1,943	775,257	0,399
26	235320.CF	Malta CRISTALLFUGE	kg	62,674	2,156	135,125	0,063
27	235320.CE	Elastifikátor UNIFLEX B	kg	135,000	10,119	1 366,065	0,135
28	23532.IU	Šnúra do škár INDU Rundschnur	m	10,000	0,511	5,110	0,001
29	2353203900	Náter základný AG70 270ml	bal.	3,000	15,563	46,689	0,000

Oblasti použitia:
INDUFLEX-VK-6060 sa pre elastické utesnenie škár na podlahách a stenách napr.:
? v podzemných a nadzemných garážach, na vonkajších betónových plochách, vo výrobných a skladových halách;
? v čistiarňach odpadových vôd;
? v tuneloch;
? v potravinárskom priemysle (napr. v prevádzkových kuchyniach, mliekarniach), a pod.

30	2353207100	Stierkové izolácie Escosil-2000 silikón-špárovacia hmota 310ml	ks	3,000	11,113	33,339	0,001
31	2353202.Vp	Glattmittel ST 250ml	bal	3,000	3,409	10,227	0,004
32	772507999	Čistenie dlažieb vysokotlakým zar.	m2	91,915	0,734	67,466	10,287
33	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	51,215	3,000	153,645	0,000

Celkom

13 116,190

81,232

