

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia medziblok.priestoru ul.Mierova a Komenského, parkovisko ul.Okružná ( staré sídlisko )  
Objekt: Revitalizácia medziblok.priestoru ul.Mierova a Komenského  
Časť: Detské ihrisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,750		
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	36,750		
3	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	24,800		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,030		
5	001	133211101	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	7,070		
6	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,070		
7	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000		

### 2 Zakladanie

8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,800		
9	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	7,070		

### 5 Komunikácie

10	221	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	75,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,520		
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	370,340		
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,520		
14	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,520		
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	11,260		
16	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	7,250		

### 99 Presun hmôt HSV

## ZADANIE

**Stavba:** Revitalizácia medziblok.priestoru ul.Mierova a Komenského, parkovisko ul.Okružná ( staré sídlisko )  
**Objekt:** Revitalizácia medziblok.priestoru ul.Mierova a Komenského  
**Časť:** Detské ihrisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,150		

### OST

### Ostatné

18	R	900	Lavička Praha - dodávka a montáž	ks	5,000		
19	R	901	Odpadkový koš Strom - dodávka a montáž	ks	1,000		
20	R	902	Montáž detského ihriska	sub	1,000		
21	R	903	Kombinovaná zostava pre detské ihrisko A	ks	1,000		
22	R	904	Visiaca troj- hojdačka B	ks	2,000		
23	R	905	Preklápací hojdačka C	ks	2,000		
24	R	906	Kolotoč D	ks	1,000		
25	R	907	Zatravniovacia rohož pod visiacu hojdačku 2 x 5 x 7,5 m - dodávka a montáž	m2	75,000		

**Celkom**